

Strassenbau	
Kontrollplan Deckschicht - Dünne Asphalttschicht in Kaltbauweise DASK	Oktober 2020
	A - 42k

Kontroll Nr.	Bereich	Kontrolle	Anforderung / Zielwert	Beginn, Häufigkeit, Ende	Verantwortlich	Auftrag ¹	Kontrolle ²	Auswertung
A-42.1	Vorreinigung	Oberfläche	<ul style="list-style-type: none"> Vorreinigung mittels Hochdruck (Beton: 750 bar, Belag: 50 bar) Poren und Risse sauber ausgespült lose Körner und loses Belagsmaterial entfernt keine Schmutzablagerungen 	Überprüfung bei jeder Etappe	UN		(BL)	
A-42.2	Vorbereitung	Schutz von Einbauten	<ul style="list-style-type: none"> Schachtdeckel, Schieber, Einlaufschächte etc. abgeklebt 	Überprüfung bei jeder Etappe	UN		(BL)	
A-42.3	Vorprofil	Unebenheiten	<ul style="list-style-type: none"> nicht dicker als 30 mm ausgezogen, kein Absatz 	Überprüfung bei jeder Etappe	UN		(BL)	
A-42.4	Einbau	Unterlage	<ul style="list-style-type: none"> sauber trocken Vorprofil abgetrocknet 	Überprüfung bei jeder Etappe	UN		(BL)	
A-42.5	Mischgut	Korngrößenverteilung	<ul style="list-style-type: none"> nach Angabe Unternehmer 	auf Anordnung	UN	BL	BL	Labor
A-42.6	Mischgut	Löslicher Bindemittelanteil	<ul style="list-style-type: none"> nach Angabe Unternehmer 	laufend, min. 2 pro Tag, 1 pro Strassenzug	UN	BL	BL	Labor
A-42.7	Bohrkern	Haftung, Haftzugfestigkeit	<ul style="list-style-type: none"> EW ≥ 1.0 N/mm² MW ≥ 1.5 N/mm² 	auf Anordnung	UN	BL	BL	Labor
A-42.8	Belag	Schichtdicke	<ul style="list-style-type: none"> gemäss Projekt Prüfung über Belagsverbrauch 	pro Etappe	UN		(BL)	
A-42.9	Freigabe	Verkehrsfreigabe	<ul style="list-style-type: none"> Verkehrsfreigabe erst nach genügender Abtrocknung 	vor Verkehrsfreigabe	BL / TAB	BL	BL	
A-42.10	Oberfläche	Griffigkeit	<ul style="list-style-type: none"> VSS 40 511A, Tab. 1 resp. 2 	auf Anordnung	UN		(BL)	

¹ BL = Auftrag² BL = Kontrolle² (BL) = Kontrolle stichprobenartig