



Angaben zum Baugrund
und Grundwasserspiegel.

Der Zwischenraum Vortriebsrohr /
Medienrohr ist mit Beton oder Split
zu verfüllen.

Horizont 551.50 m ü. M.

Terrainhöhen	56.770	56.780	57.460	57.630
Deckelhöhen	56.770	56.780	57.460	57.650
Sohlenhöhen (Einlauf, Auslauf)	52.860	52.780 / 52.730	52.530 / 52.470	52.400
Distanzen (Achse)	0.00	-21.90 m	-70.87 m	-44.50 m
Gefälle	3.8 ‰	2.8 ‰	1.6 ‰	
Kaliber		NW 800mm		
Rohrmaterial und Bettung		SIA U4	GUP Serie B	Schlagvortrieb SIA U4