

## Kunst- und Spezialbauten

### Ausführungsvorschriften Beton - Sohlen- und Hüllbeton

Februar 2014

**C - 22a**

Rubrik	Bereich	Massnahme	LV*
<b>Einbaukontrolle</b>	Die vom Projekt vorgegebenen Betoneigenschaften sowie der Betonverbrauch gemäss Normalien sind einzuhalten.	Überprüfung des Fuhrscheines vor dem Betoneinbau.	
<b>Betonieren</b>	Frischbetontemperatur	Maximal 25°C, minimal 10°C	
	Betonieren nicht erlaubt bei Umgebungs- und/oder Bauwerkstemperatur von	≤ 0°C	
	Niederschlag, direkte Sonneneinstrahlung, Wind, Laub (Herbst)	Entsprechende Schutzmassnahmen	
<b>Nachbehandlung (Schutz gegen: Austrocknen, Auswaschen, Abkühlen, Frost, Hitze, etc.)</b>	Wo erforderlich	Fachgerechte Ausführung	
<b>Fehlstellen</b>	Kontrolle	Direkt nach dem Einbringen	
<b>Ungeschalte Betonoberfläche</b>	Anforderungen	Kiesnester mit losen Betonresten werden nicht akzeptiert.	
	Allfällige Nachbearbeitung	Zu Lasten Unternehmer	

\* Der Aufwand ist in der angegebenen Position des Leistungsverzeichnisses einzurechnen.